NOMENCLATURA	QUANT.	L_VÃO	H_VÃO	PEITORIL	L_ESQ	H_ESQ	FOLHAS	MOVIMENTO	DESCRIÇÃO
CB01	3	1.800	2.600	0.400	1.800	2.600	-	FIXO	Cobogó anti-chuva
CB02	8	1.800	2.600	0.000	1.800	2.600	-	FIXO	Cobogó anti-chuva
CB03	10	1.800	2.600	0.000	1.800	2.600	-	FIXO	Cobogó anti-chuva
CB04	4	3.000	2.600	0.000	3.000	2.600	-	FIXO	Cobogó anti-chuva
CB08	4	2.300	0.600	2.000	2.300	0.600	-	FIXO	Cobogó Cadeias
CB09	16	1.800	0.600	1.800	1.800	0.600	-	FIXO	Cobogó anti-chuva
CB27	10	3.000	0.600	1.800	3.000	0.600	-	FIXO	Cobogó anti-chuva
CB09	16	2.400	0.600	1.800	2.400	0.600	-	FIXO	Cobogó anti-chuva
CB05	2	0.600	0.600	1.800	0.600	0.600	-	FIXO	Cobogó anti-chuva
JA01	16	1.000	1.000	1.800	1.000	1.000	01	MAXIMAR	Alumínio Anodizado Natural e Vidro leador
JA02	17	1.200	1.000	1.800	1.200	1.000	03	MAXIMAR	Alumínio Anodizado Natural e Vidro leador
JA03	71	1.800	1.000	1.800	1.800	1.000	04	MAXIMAR	Alumínio Anodizado Natural e Vidro leador
JA04	74	2.400	1.000	1.800	2.400	1.000	04	MAXIMAR	Alumínio Anodizado Natural e Vidro leador
JA05	8	3.000	1.000	1.800	3.000	1.000	06	MAXIMAR	Alumínio Anodizado Natural e Vidro leador
JA06	42	3.600	1.000	1.800	3.600	1.000	06	MAXIMAR	Alumínio Anodizado Natural e Vidro leador
JA07	24	0.800	1.200	VAR.	0.800	1.200	01	FOA	Veneziana fixa em aço
JA08	10	0.800	0.600	VAR.	0.800	0.800	01	FOA	Alumínio Anodizado Natural e Vidro leador
JA09	3	1.000	1.000	1.800	1.000	1.000	01	FOA	Veneziana de Alumínio Anodizado Natural
PA01	7	0.900	2.100	-	0.900	2.100	01	GIRO	Veneziana Ventilada de alumínio anodizado
PA02	3	1.400	2.100	-	1.400	2.100	02	GIRO	Veneziana Ventilada de alumínio anodizado
PA03	1	3.000	2.100	-	3.000	2.100	01	CORRER	Portão de ferro em alumínio anodizado
PA04	1	1.400	0.600	-	1.400	0.600	02	GIRO	Grade em alumínio e barras 5*25*
PA05	1	2.400	1.000	-	2.400	1.000	01	CORRER	Porta de enrolar em chapa metálica
PA07	24	0.900	2.100	-	0.900	2.100	01	GIRO	Grade em alumínio e barras 5*25*
PCF	24	0.900	2.100	-	0.900	2.100	01	GIRO	Chapa de aço tipo corta-fogo P60
PM01	1	0.600	2.100	-	0.600	2.100	01	GIRO	Madeira maciça de reflorestamento com MDF e laminado melamínico
PM02	70	0.800	2.100	-	0.800	2.100	01	GIRO	Madeira maciça de reflorestamento com MDF e laminado melamínico
PM03	29	0.900	2.100	-	0.900	2.100	01	GIRO	Madeira maciça de reflorestamento com MDF e laminado melamínico com visi
PM04	107	0.900	2.100	-	0.900	2.100	01	GIRO	Madeira maciça de reflorestamento com MDF e laminado melamínico
PM05	12	0.900	2.100	-	0.900	2.100	01	GIRO	Madeira maciça de reflorestamento com MDF e laminado melamínico com bar
PM06	62	1.200	2.100	-	1.200	2.100	02	GIRO	Madeira maciça de reflorestamento com MDF e laminado melamínico
PM07	2	1.400	2.100	-	1.400	2.100	02	GIRO	Acolchoado em madeira sólida, esp.: 60mm, com MDF e laminado cl visor
PM08	3	1.400	2.100	-	1.400	2.100	02	GIRO	Madeira maciça de reflorestamento com MDF e laminado melamínico
PM09	2	1.400	2.100	-	1.400	2.100	02	GIRO	Acolchoado em madeira sólida, esp.: 60mm, com MDF e laminado
PV01	1	6.700	3.000	-	6.700	3.000	02	GIRO-FIXO	Vidro temperado incolor e Ferragens em aço inox
PV02	1	5.300	3.000	-	5.300	3.000	02	GIRO-FIXO	Vidro temperado incolor e Ferragens em aço inox
PV03	2	1.800	2.100	-	1.800	2.100	01	GIRO	Vidro temperado incolor e Ferragens em aço inox
PV04	2	2.600	2.100	-	2.600	2.100	01	GIRO-FIXO	Vidro temperado incolor e Ferragens em aço inox
PV05	2	0.850	3.000	-	0.700	2.850	01	FIXO	Vidro temperado incolor e Ferragens em aço inox
PV06	1	5.915	3.000	-	5.885	2.885	00	FIXO	Vidro temperado incolor e Ferragens em aço inox
PV07	1	5.113	3.000	-	5.085	2.885	00	FIXO	Vidro temperado incolor e Ferragens em aço inox
PV08	1	3.859	3.000	-	3.830	2.860	02	FIXO	Vidro temperado incolor e Ferragens em aço inox
PV09	1	2.975	3.000	-	2.939	2.850	02	FIXO	Vidro temperado incolor e Ferragens em aço inox
PV10	1	4.980	3.000	-	4.900	2.980	02	FIXO	Vidro temperado incolor e Ferragens em aço inox
PV11	1	1.490	3.000	-	1.440	2.850	01	FIXO	Vidro temperado incolor e Ferragens em aço inox
PV12	1	2.700	2.100	-	2.640	2.100	04	GIRO-FIXO	Vidro temperado incolor e Ferragens em aço inox
PV13	1	3.307	2.100	-	3.307	2.100	04	GIRO-FIXO	Vidro temperado incolor e Ferragens em aço inox
PV14	1	5.300	2.100	-	5.300	2.100	07	FIXO	Vidro temperado incolor e Ferragens em aço inox
PV15	1	7.940	2.100	-	7.889	2.100	00	FIXO	Vidro temperado incolor e Ferragens em aço inox
PV16	1	2.765	2.100	-	2.735	2.100	01	GIRO-FIXO	Vidro temperado incolor e Ferragens em aço inox
SH01	5	1.800	1.400	-	1.800	1.400	02	CORRER	Janela em MDF com laminado melamínico na cor branco
SH02	3	2.600	1.400	-	2.600	1.400	02	CORRER	Janela em MDF com laminado melamínico na cor branco
VB01	20	1.800	0.600	1.800	1.800	0.600	01	FIXO	Alumínio anodizado natural e Vidro leador
VB02	4	2.000	0.600	1.800	2.000	0.600	01	FIXO	Alumínio anodizado natural e Vidro leador
VB03	1	2.400	0.600	1.800	2.400	0.600	01	FIXO	Alumínio anodizado natural e Vidro leador

QUADRO DE ÁREAS	
AMBIENTES	Área(m²)
A.Câmara	3.81
A.Câmara	3.43
Bha. Feminino	17.22
Bha. Feminino	11.64
Bha. Func. Femin.	6.38
Bha. Func. Masc.	6.38
Bha. Masculino	17.27
Bha. Masculino	11.64
Bha. P.N.E.	3.43
Bha. P.N.E.	3.43
Bloco Técnico	17.22
Circulação	69.47
Circulação	69.47
Circulação	12.13
Circulação	2.32
Circulação	69.31
Circulação	69.31
Circulação	69.91
DML	3.87
DML 01	5.08
Gabinete 01	18.56
Gabinete 01	18.03
Gabinete 02	18.49
Gabinete 02	18.03
Gabinete 02	18.03
Gabinete 03	18.49
Gabinete 04	18.03
Gabinete 04	18.49
Gabinete 05	18.49
Gabinete 05	18.03
Gabinete 06	18.49
Gabinete 06	18.49
Gabinete 07	18.49
Gabinete 08	18.39
Hall	34.08
Hall Central	168.91
Interbh.	38.89
Lab. de Observação de tsms	119.89
Lab. Didático Biologia	70.39
Lab. Didático Geologia	69.31
Lab. Didático Geomorfologia	119.39
Lab. Didático Informática	70.41
Lab. Didático Química	69.31
Lab. Pós	39.72
Lab. Pós	37.14
Laboratório 01	65.04
Laboratório 02	67.69
Laboratório 03	66.49
Laboratório 04	67.13
Laboratório 05	66.49
Laboratório 06	67.19
Servidor	12.84
	1656.66

01 | Planta 4° Pavimento
ESCALA 1/100

LEGENDA REVESTIMENTOS

PISO

1. POROBLANKO NATURAL, RETIFICADO, 60x60cm, PORTINARI, COLEÇÃO PRESTIGE, LINHA SOTTICINO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
2. PISO INDUSTRIAL 10mm ASSENTADO ARGAMASSA E REJUNTADO DE SUPERFÍCIE, ACABAMENTO POLIDO E JUNTAS PLÁSTICAS 3x30mm A CADA 1,50m.
3. CARPETE CONSTRUÇÃO TUFTING, TEXTURA BOUCLÉ SCROLL, PO 100% SEN, ESPESSURA 5,5mm, PASTA ALTO TRÁFEGO DA MANTA PISO=5Kg/m2, SEAGULL LINHA OPERA ROUGE 930 OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
4. CERÂMICA ESMALTADA PEI4, 450x450mm, PEI = 4, 0%, RUPTURA >=600N, COEF. ATRITO >0,4, R.Q. GAUSA, CLASSE 5, CECRISA LINHA ATLANTA WH OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
5. PISO DE CONCRETO.
6. PISO INTERTRAVADO, TIPO TIJOLINHO, 25M.x10x80mm, VIBRO-PRENSADO, PARA MÉDIO TRÁFEGO, 25MPa, esp. = 6cm, COR CINZA.
7. PISO INTERTRAVADO, TIPO TIJOLINHO, 25M.x10x80mm, VIBRO-PRENSADO, PARA TRÁFEGO PESADO, 35MPa, esp. = 8cm, COR CINZA.
8. PISO INTERTRAVADO, TIPO TIJOLINHO, 25M.x10x80mm, VIBRO-PRENSADO, PARA TRÁFEGO PESADO, 35MPa, esp. = 8cm, COR VERMELHO.

PAREDE

1. PINTURA ACRÍLICA PREMIUM SUPERLAVÁVEL, ACABAMENTO FOSCO PERFEITO, COR: BRANCA, LINHA METALATEX FOSCO PERFEITO, FAB.: SHERWIN WILLIAMS, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
2. REVESTIMENTO EM PAINEL ACÚSTICO RACURAUCO 600 600mm ILHO TIPO "HEXAQUETIO 9" - SACHTTOP OU CHIA + LÃ DE PET DE 50mm 50kg/m³, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
3. CERÂMICA ESMALTADA, PEI4, 25M.x30x60cm, 5%, RUPTURA >=600N, COEF. ATRITO >0,4, R.Q. GAUSA, CLASSE 5, LINHA ATLANTA WH , FAB.: CECRISA, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, ATÉ 1,80m + PINTURA ACRÍLICA PREMIUM SUPERLAVÁVEL, ACABAMENTO FOSCO PERFEITO, COR: BRANCA, LINHA METALATEX, FAB.: SHERWIN WILLIAMS, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
4. TEXTURA ACRÍLICA APLICADA COM ROLO DE TEXTURA, COR: BRANCA, FAB.: SHERWIN WILLIAMS, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

TETO

1. FORRO DE FIBRA MINERAL REMOVÍVEL 15mm, BORDA TEGULAR, ARO=A.60 , CNC = 3048, ASSENTADO, TRAUMA VINILICA DE FRANCA 24, COR: BRANCA, CODI PEPA, T 24 AÇO GALVANIZADO COM PINTURA EM POLIESTER NA COR BRANCA ARMSTRONG FINE FISSURED OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
2. FORRO ACÚSTICO EM GESSO ACARTONADO PERFURADO 12,5mm COM MANTA DE LÃ DE VIDRO 50MM E 48KG/M³ + BANDA ACÚSTICA 1200 x 3600mm 05x05cm DUOMAD 84 / CAIXEIRO QUADRADO OU EQUIVALENTE TÉCNICO 4,70, BANDEJA EM GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO 12,5MM PINTURA LÁTEX NA COR BRANCO.
3. FORRO GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO PISO MONOLÍTICO 12,5mm 1200mm COM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA LATEX BRANCA 60X4,5P DVS2 UNIDIRECIONAL PAR PAT OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
4. LAJE EM CONCRETO COM ACABAMENTO EM TEXTURA ACRÍLICA NA COR BRANCA SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
Av. Mister Hull s/n Bloco 301 Campus do Pici Tel: 3366.9350/3366.9351 Fax:3366.9347

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS | DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETO

edifício: INSTITUTO DE CIÊNCIAS DO MAR | número: | unidade: PR-PG | cen

Arquitetura e Coordenação
ELTON TIMBÓ CREA 070614-5
MARIANA FURLANI CREA
RICARDO SAMPAIO CAU A38712

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

DESENHO DA PRANCHA:		PRANCHA:
01	4° Pavimento	09
02		
03		

ETAPA: PE

Responsável Técnico: Antonio Elton Timbó Farias – RNP A31646-6
Co-Responsável: Paulo Wagner Reis de Oliveira – RNP A31750-1

DESENHO: Wanderle	ARQUIVO: 09-INSTITUTO DE CIÊNCIAS DO MAR-01	REVISÃO:
Wagner / Mac	ARC-21	SETEMBRO / 2015	01